ANEXO 09



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBBA		Camet ~ .	Orçamento Sintético					
OBRA:			o Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI		Main for the DI			
endereç Cliente:	U:		Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja ustica do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura	ardim Italia,	, itainopolis-Pi			
BDI:		27.03%	usinga do Estado do Fradir - Oupermiendencia de Engermana e Arquitetara					
BDI DIFER		16,32%						
FONTE:		SINAPI/PI - 0	2/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO ORÇAMEN	TO:	27/03/2023						
ltem	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Tota
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					727.862,12
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	16.846,79	21.400,48	256.805,76
1.1.2		SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7.170,77	9.109,03	109.308,36
1.1.3		SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	3.084,91	3.918,76	47.025,12
1.1.4		SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.320,00	21,01	26,69	115.300,80
1.1.5	10193	ORSE	ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	10.666,44	13.549,58	40.648,74
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1	4	Próprio	ART DE EXECUÇÃO - CREA PI	UN	1,00	254,59	323,41	323,41
1.2.2	269	Próprio	Fornecimento e Instalação de Placa de obra em chapa aço galvanizado	m²	2,88	382,15	485,45	1.398,10
1.2.3		SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	484,00	80,15	101,81	49.276,04
1.2.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	М	171,58	44,89	57,02	9.783,49
1.2.5	4740	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	2.232,00	11,99	15,23	33.993,36
1.2.6	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	m²	558,00	6,10	7,75	4.324,50
1.2.7	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS AVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	m²	3.000,00	0,35	0,44	1.320,00
1.2.8	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	m²	12,00	938,24	1.191,85	14.302,20
1.2.9	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	18,00	567,64	721,07	12.979,26
1.2.10	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	12,00	1.033,53	1.312,89	15.754,68
1.2.11	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	m²	15,00	803,92	1.021,22	15.318,30
2			INFRAESTRUTURA					1.262.080,15
2.1			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1.1	06523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	m³	464,68	78,09	99,20	46.096,26
			(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017		·			
2.1.2		SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	m³	104,98	102,54	130,26	13.674,69
2.1.3		SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	251,94	29,10	36,97	9.314,22
2.1.4		ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	224,31	159,36	202,44	45.409,32
2.1.5		SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	413,65	41,06	52,16	21.575,98
2.1.6	101243	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1º CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M² / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÓES BASCULANTES DE 18 M², DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	m³	4.384,00	24,66	31,33	137.350,72
2.1.7	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E_TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	4.384,00	10,67	13,55	59.403,20
2.2			FUNDAÇÕES					
2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	580,44	35,30	44,84	26.026,93
2.2.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	262,45	124,43	158,06	41.482,85
2.2.3	94965	SINAPI	AF 12/2021 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	m³	126,99	621,50	789,49	100.257,34
2.2.4	96544	SINAPI	BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	253,70	16,06	20,40	5.175,48
2.2.5	96545	SINAPI	50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	2.626,60	15,09	19,17	50.351,92
2.2.6	96546	SINAPI	50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	1.568,30	13,51	17,16	26.912,03



ENGESHAGE - ARQUITE	TURA - MILO AMILES III							
			Orçamento Sintético					
OBRA:		Construção	do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDERE	;O:	Rua Maria d	o Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	ardim Itália	a, Itainópolis-PI			
CLIENTE:		Tribunal de	Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura					
BDI:		27,03%						
BDI DIFE	RENCIADO:	16,32%						
FONTE:		SINAPI/PI -	02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO ORÇAME		27/03/2023						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
2.2.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	728,60	11,43	14,52	10.579,27



ENGESHARK - ARQUITETU	RA - MILO AMBES TE							
			Orçamento Sintético					
OBRA:			lo Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇ	D:		o Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	ırdim Itália,	Itainópolis-PI			
CLIENTE:			ustiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura					
BDI: BDI DIFERI	ENCIADO:	27,03% 16,32%						
FONTE:	ENCIADO:		2/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO ORÇAMEN	TO:	27/03/2023	2/2020 COM DESCRETAÇÃO, ONSE * 11/2022					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Tota
2.2.8	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	564,60	10,85	13,78	7.780,19
2.2.9	96549	SINAPI	50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	159,00	12,09	15,36	2.442,24
2.2.10	96543	SINAPI	50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	1.186,30	17,01	21,61	25.635,94
2.2.11	96535	SINAPI	60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,	m²	194,31	117,54	149,31	29.012,43
2.2.12	96536	SINAPI	EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	m²	1369,5	57,64	73,22	100.274,79
0.0.40	00557	CINADI	BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 60/2017	2	000.04	45.00	50.00	25 460 0
2.2.13		SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	603,64	45,86	58,26	35.168,07
2.2.14 2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 MURO DE ARRIMO	m³	126,99	234,41	297,77	37.813,81
2.3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO	m³	80,00	102,54	130,26	10.420,80
2.3.1		SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANOAL DE VALA FARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	160,00	29,10	36,97	5.915,20
2.3.3		SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	m² m²	160,00	29,10 35,30	36,97 44,84	7.174,40
2.0.0	30010		COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017		100,00	00,00	44,04	7.17-7,0
2.3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	m³	193,50	621,50	789,49	152.766,32
2.3.5	103670	SINAPI	BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	m³	193,50	234,41	297,77	57.618,50
2.3.6	92915	SINAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	KG	618,70	16,28	20,68	12.794,72
2.3.7	92916	SINAPI	MONTAGEM AF 12/2015. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	2.685,40	15,40	19,56	52.526,42
2.3.8	92919	SINAPI	MONTAGEM AF 12/2015. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	KG	3.293,20	12,83	16,30	53.679,16
2.3.9	100341	SINAPI	MONTAGEM. AF 12/2015 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,	m²	1.404,90	35,02	44,49	62.504,00
2.3.10	102726	SINAPI	E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021	UN	55,00	30,69	38,99	2.144,45
2.3.11		ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	178,80	56,35	71,58	12.798,50
3			SUPERESTRUTURA					537.464,15
3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	118,07	621,50	789,49	93.215,08
3.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	25,40	13,85	17,59	446,79
3.3	92761	SINAPI	AF 06/2022 AFMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.201,90	13,33	16,93	20.348,17
3.4	92762	SINAPI	AF 06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.653,50	12,05	15,31	25.315,09
3.5	92763	SINAPI	AF 06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	875,50	10,24	13,01	11.390,26
3.6	92764	SINAPI	AF 06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	388,70	9,98	12,68	4.928,72
3.7	92765	SINAPI	AF 06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	118,50	11,47	14,57	1.726,55
3.8	92759	SINAPI	AF 06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.473,10	14,16	17,99	26.501,07
3.9	92480	SINAPI	AF 06/2022 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,	m²	501,50	62,61	79,53	39.884,30
3.10	92439	SINAPI	18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	691,32	46,54	59,12	40.870,84
3.11	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento	m²	867,52	170,09	216,07	187.445,05
3.12	92916	SINAPI	4cm. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	541,40	15,40	19,56	10.589,78



OBRA:		Construção	do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇ	O:	,	o Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	rdim Itália. I	tainópolis-PI			
CLIENTE:			Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura		tamopono : :			
BDI:		27,03%						
BDI DIFER	RENCIADO:	16,32%						
FONTE:		SINAPI/PI -	02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO ORÇAMEN	NTO:	27/03/2023						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Tota
3.13	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	415,90	14,44	18,34	7.627,6
3.14	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	KG	128,90	12,83	16,30	2.101,0
3.15	92921	SINAPI	MONTAGEM. AF. 12/2015 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	52,50	10,74	13,64	716,10
3.16	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	М	87,45	51,83	65,84	5.757,7
3.17	02015	SINAPI	AF 03/2016 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,	KG	101,90	16,28	20,68	2.107,29
			PILARÉS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015					
3.18	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	М	33,20	29,75	37,79	1.254,63
3.19	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE	М	87,45	47,97	60,94	5.329,20
3.20	92508	SINAPI	COMPRIMENTO. AF 03/2016 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2	m²	110,57	105,02	133,41	14.751,14
3.21	103670	SINAPI	LITILIZAÇÕES AF 09/2020 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	118,07	234,41	297,77	35.157,70
4			PAREDES E PAINEIS					372.395,67
4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	1.885,57	100,56	127,74	240.862,71
4.2	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM	m²	355,17	143,93	182,83	64.935,73
4.3	9035	ORSE	GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,03m) e acessórios	m²	138,75	377,85	479,98	66.597,23
			465655,165					
5			ESQUADRIAS					376.286,28
5.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					
	00700	OINIADI	WIT DE DODTA DRONTA DE MADEIDA EM ACADAMENTO MELAMÍNICO		00.00	000.00	1 000 55	45.007.00
5.1.1	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	36,00	998,62	1.268,55	45.667,80
5.1.2	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	25,00	142,52	181,04	4.526,00
5.1.3	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	11,00	142,52	181,04	1.991,44
5.1.4	100703	SINAPI	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019	UN	25,00	27,69	35,17	879,25
5.1.5	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E	UN	11,00	303,99	386,16	4.247,76
5.1.6	8803	ORSE	INSTALAÇÃO. AF 01/2020 Bate maca em placa MDF e=6mm revestido com chapa aço inox escovado -	m²	3,20	284,29	361,13	1.155,62
5.1.7	957	Próprio	Rev 01 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO,DUAS FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 160X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA E PUXADOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2.008,16	2.550,97	5.101,94
5.1.8	216	Próprio	PORTA EM MADEIRA, DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, REVESTIDA C/MELAMÍNICO. INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	2,00	1.155,28	1.467,55	2.935,10
5.2			ESQUADRIAS METÁLICAS					
5.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.	m²	18,00	670,48	851,71	15.330,78
5.2.2	94570	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	31,50	349,19	443,58	13.972,77
5.2.4	100674	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF 12/2019 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	5,40	719,72	914,26	4.937,00
5.2.6	91338	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,76	805,29	1.022,96	12.030,01



OBRA:		Construção	do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - Pl					
ENDERE	n.		o Socorro Moura. esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n. loteamento Ja	rdim Itália I	tainónolis-Pl			
CLIENTE			Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura	iluliii ilalia, i	tainopolis-r i			
BDI:	-	27,03%	oueniga de Zelado de Filadi. Esperinterialenda de Zingerintaria e Filiquitetara					
BDI DIFEI	RENCIADO:	16,32%						
FONTE:		SINAPI/PI -	02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO ORÇAME		27/03/2023						
ltem	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Tota
5.2.7	94580	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,90	548,00	696,12	3.410,99
5.2.8	11201	ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	m²	3,15	277,54	352,56	1.110,56
5.2.9	4347	ORSE	GRADE DE PROTEÇÃO PARA JAULAS, EM AÇO MECÂNICO, COM BARRAS VERTICAIS 1", A CADA 12CM, BARRAS HORIZONTAIS DUPLAS DE 1" X 1/4" A CADA 55CM, SOI DADAS	M²	14,67	963,12	1.223,45	17.948,0
5.2.10	1876	ORSE	Tranca de cela - grade tipo ii	un	2,00	1.763,71	2.240,44	4.480,88
5.2.11	9072	ORSE	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU	m²	12,72	853,81	1.084,59	13.795,98
			EQUIVALENTE, DE CORRER					10.100,00
5.2.12	4556	Próprio	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	3,25	1.100,10	1.397,46	4.538,95
5.2.13	1276	ORSE	KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U,	UND	1,00	1.938,70	2.462,73	2.462,73
5.2.14	11489	ORSE	ROLDANAS COM PINO. CABO DE ACO. CHAPA E MONTANTE. ETC.) E Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve	m²	109,52	450,00	571,64	62.606,01
5.2.15	94589	SINAPI	7000. da Hunter Doudlas ou similar CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTAI ACÃO. AF 12/2019	m	220,20	19,11	24,28	5.346,46
5.3			VIDROS					
5.3.1	959	Próprio	PORTA DE VIDRO LAMINADO 2 FOLHAS (1,60X2,10)m E=8mm	CJ	2,00	4.692,31	5.960,64	11.921,28
5.3.2	11347	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	61,16	1.749,08	2.221,86	135.888,96
6			COBERTURA					553.502,22
6.1	02500	SINAPI	TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	m²	458,66	57,71	73,31	33.624,36
0.1	92360	SINAFI	ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	""	436,00	37,71	73,31	33.024,30
6.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	425,04	206,95	262,89	111.738,77
6.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	33,62	73,45	93,30	3.136,75
6.4	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	39,50	147,46	187,32	7.399,14
6.5	9748	ORSE	Calha de drenagem em alvenaria/concreto,chapiscada e rebocada, sem	m²	150,18	396,51	503,69	75.644,16
6.6	94228	SINAPI	impermeabilização, inclusive escavação manual CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	М	26,00	93,91	119,29	3.101,54
6.7	636	Próprio	AF 07/2019 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM,	М	167,00	43,98	55,87	9.330,29
6.8	98547	SINAPI	FIINDIDO NO LOCAL IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E	m²	569,63	250,24	317,88	181.073,98
6.9	98569	SINAPI	E=4MM. AF 06/2018 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA	m²	911,40	78,51	99,73	90.893,92
6.10		ORSE	DE CIMÉNTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF 06/2018 Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura	m²	58,52	505,25	641,82	37.559,3
0.10	0001	ONGE	Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem		50,52	000,20	041,02	07.000,0
7			REVESTIMENTO					273.979,01
7.1			REVESTIMENTO INTERNO					
7.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	m²	1.979,86	4,07	5,17	10.235,88
7.1.2	2212	ORSE	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	16,50	12,37	15,71	259,22
7.1.3		SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	1.613,50	34,32	43,60	70.348,60
7.1.4		SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	m²	16,50	30,50	38,74	639,2
7.1.5		SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	366,36	33,23	42,21	15.464,06
7.1.6	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	366,36	71,84	91,26	33.434,01



EXCEPTION - ANQUITETS	BA MEIO AMBENTE							
ODDA		0 4 2 -	Orçamento Sintético					
OBRA: ENDEREÇ			do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI lo Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	ardim Itália	Itainónolis-PI			
CLIENTE:	0.		Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura	arumi italia,	itairiopolis-F1			
BDI:		27,03%						
BDI DIFER	ENCIADO:	16,32%						
FONTE: DATA DO			02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
ORÇAMEN	ITO:	27/03/2023						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Tota
7.1.7		ORSE	Revestimento com placa MDF 6mm revestido com chapa em fórmica	m²	146,08	135,15	171,68	25.079,01
7.1.8	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	390,95	28,95	36,78	14.379,14
7.1.9 7.2	87848	SINAPI	REVESTIMENTO DECORATIVO 3D REVESTIMENTO EXTERNO	m²	24,64	174,57	221,76	5.464,17
7.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.259,65	6,89	8,75	11.021,94
7.2.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	1.259,65	47,72	60,62	76.359,98
7.2.3	98556	SINAPI	AF U0/2014 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 06/2018	m²	156,88	56,67	71,99	11.293,79
8			PAVIMENTAÇÃO					536.232,57
8.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
8.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	m²	792,79	40,68	51,68	40.971,39
8.1.2	95241	SINAPI	AF 07/2021 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	m²	792,79	34,27	43,53	34.510,15
8.1.3	87263	SINAPI	SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	m²	623,91	194,25	246,76	153.956,03
8.1.4	101727	SINAPI	ÁRFA MAIOR OI IF 10 M² AF 06/2014 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA	m²	44,04	229,70	291,79	12.850,43
8.1.5	7223	ORSE	3.2 MM. FIXADO COM COLA. AF 09/2020 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 920 DA	m²	95,74	139,01	176,58	16.905,77
8.1.6	94990	SINAPI	BEAULIEU E=7MM OU SIMILAR EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m³	2,82	875,97	1.112,74	3.137,93
8.1.7	98555	SINAPI	CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/2016 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /	m²	95,74	28,95	36,78	3.521,32
8.1.8	98689	SINAPI	MEMBRANA ACRÍLICA. 3 DEMÃOS. AF 06/2018 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	М	45,00	124,04	157,57	7.090,65
8.1.9	485	Próprio	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM	М	488,69	90,24	114,63	56.018,53
8.1.10	11903	ORSE	Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) -	m	85,00	164,04	208,38	17.712,30
8.1.11	11902	ORSE	Rev 01 01/2022 Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01 01/2022	m	31,00	151,12	191,97	5.951,07
8.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
8.2.1	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	1.003,41	79,23	100,65	100.993,22
8.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	372,62	67,79	86,11	32.086,31
8.2.3	94273	SINAPI	ASENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	378,93	39,69	50,42	19.105,65
8.2.4	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	М	129,00	191,75	243,58	31.421,82
9			PINTURA					124.967,51
9.1			PINTURA INTERNA					
		OILLAE:			4 505 00			4
9.1.1		SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	1.595,88	2,29	2,91	4.644,01
9.1.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	792,79	2,66	3,38	2.679,63
9.1.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1.059,48	14,20	18,04	19.113,02
9.1.4	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	792,79	24,75	31,44	24.925,32
9.1.5	88489	SINAPI	AF 06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	m²	1.059,48	12,29	15,61	16.538,48
9.1.6	88488	SINAPI	PAREDES, DIJAS DEMÃOS. AF 06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,	m²	792,79	13,94	17,71	14.040,31
9.2			DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 PINTURA EXTERNA					



OBRA:		Construção	do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇO	٦٠		o Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	rdim Itália	Itainónolis-PI			
CLIENTE:	<i>J</i> .		Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura	iluliii ilalia,	italilopolis-r i			
3DI:		27,03%	actifu de Letade de Fidal - experimentaciona de Linguistana e Fidalistana					-
BDI DIFERE	ENCIADO:	16,32%						
FONTE:		SINAPI/PI - (02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO		27/03/2023						
ORÇAMEN	TO:	2170072020						
ltem	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Tota
9.2.1	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	m²	1.259,65	2,45	3,11	3.917,5
9.2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	m²	624,38	12,29	15,61	9.746,5
9.2.3	88416	SINAPI	PAREDÉS. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS I IMA COR AF 06/2014	m²	1.171,68	13,66	17,35	20.328,6
9.3			PINTURA EM METAL					
9.3.1	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A	m²	138,75	9,26	11,76	1.631,7
			ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020					
9.3.2	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 P	m²	138,75	42,00	53,35	7.402,3
10			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					366.650,2
10.1			INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO					
10.1.1			TUBOS					
10.1.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÂRIO, AF 12/2014	М	40,00	17,20	21,85	874,0
10.1.1.2	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	М	80,00	11,51	14,62	1.169,6
10.1.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	М	220,00	30,73	39,04	8.588,8
10.1.2			CONEXOES					
10.1.2.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	8,49	10,78	140,1
10.1.2.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	13,73	17,44	52,3
10.1.2.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	8,29	10,53	273,7
10.1.2.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00	13,10	16,64	282,8
10.1.2.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	13,00	24,41	31,01	403,1
10.1.2.6	1636	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	1,00	47,29	60,07	60,0
10.1.2.7	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	UN	5,00	16,04	20,38	101,9
10.1.2.8	84	Próprio	SANITÁRIO OLI VENTII ACÃO AF 12/2014 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA	un	13,00	30,15	38,30	497,9
		·	ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO					
10.1.2.9	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	6,22	7,90	86,9
10.1.2.10	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00	7,63	9,69	164,7
10.1.2.11	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00	14,79	18,79	413,3
10.1.2.12	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	un	13,00	15,60	19,82	257,6
10.1.2.13		SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS	M	120,00	10,62	13,49	1.618,8
			MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015					
10.1.2.14	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 02/2021	m³	8,00	67,72	86,02	688,1
10.1.2.15	89710	SINAPI	RALO SECO DO TIPO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX , DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	13,66	17,35	17,3



			Orçamento Sintético					
OBRA:		Construção	do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇ	D:		o Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	ırdim Itália, I	tainópolis-Pl			
CLIENTE: BDI:		Tribunal de . 27,03%	Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura					
BDI DIFERI	ENCIADO:	16,32%						
FONTE:		SINAPI/PI - (02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO	то.	27/03/2023						
ORÇAMEN		_	lp		2 1			
ltem	Código	Вапсо	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Tota
10.1.3			CAIXAS DE PASSAGEM					
10.1.3.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AE 12/2020	UN	25,00	529,94	673,18	16.829,5
10.1.3.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	14,00	36,47	46,33	648,6
10.1.4			TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO					
10.1.4.1	98069	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	11.325,26	14.386,48	14.386,4
10.1.4.2	1745	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50	un	1,00	3.296,30	4.187,29	4.187,2
10.2			x 1.00 x 1.50 m INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
10.2.1			TUBOS					
10.2.1.1	80356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	М	376,20	19,06	24,21	9.107,8
10.2.1.1	09330	OIIVAI I	DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	IVI	370,20	13,00	24,21	3.107,0
10.2.1.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	М	624,98	17,44	22,15	13.843,3
10.2.1.3	89451	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	М	12,80	45,91	58,32	746,5
10.2.2			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 CONEXÕES					
10.2.2.1	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	116,00	7,55	9,59	1.112,4
10.2.2.1	09302	SINAFI	OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	ON	110,00	7,55	9,39	1.112,4
10.2.2.3	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	51,00	12,33	15,66	798,6
10.2.2.4	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	97,15	123,41	123,4
10.2.2.7	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37,00	10,48	13,31	492,4
10.2.2.8	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	3,00	19,85	25,22	75,6
10.2.2.9	89630	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	56,03	71,17	498,1
10.2.2.9	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	17,79	22,60	226,0
10.2.2.17	90375	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	47,00	10,21	12,97	609,5
10.2.2.18	249	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADA EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	25,97	32,99	32,9
10.2.2.20	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	62,00	5,38	6,83	423,4
10.2.2.25	94789	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	221,69	281,61	563,2
10.2.2.30	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	13,00	96,09	122,06	1.586,78
10.2.2.32	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" -	UN	27,00	90,23	114,62	3.094,7
10.2.2.33	90373	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X	UN	40,00	11,23	14,27	570,8
			1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014					
10.2.2.34	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	3,00	14,32	18,19	54,5
10.2.2.35		SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	14,81	18,81	75,2
10.2.2.36	95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00	203,67	258,72	258,7
10.3			LOUÇAS E METAIS					
10.3.1	9502	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR	un	10,00	183,17	232,68	2.326,8
10.3.2	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	27,00	345,43	438,80	11.847,6



ENGENHALL ARQUITETUR.	A SARRO AMBESTE		Organista Sintática					
OBRA:		Construção d	Orçamento Sintético lo Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇO):	,	o Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	ardim Itália,	Itainópolis-PI			
CLIENTE:		Tribunal de J	ustiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura	·				
BDI:		27,03%						
BDI DIFERE	ENCIADO:	16,32%						
FONTE:		SINAPI/PI - 0	2/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO ORÇAMENT	το.	27/03/2023						
		_	ln					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
10.3.3	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	303,99	386,16	6.950,88
10.3.4	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,	m²	3,50	504,01	640,24	2.240,84
10.3.5	96042	SINAPI	SEM MOLDURA LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO. 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE.	UN	1,00	260,42	330,81	330,81
10.3.3	00942	SIVAFI	PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ON	1,00	200,42	330,61	330,61
10.3.6	2003	ORSE	Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou	un	1,00	1.621,12	2.059,31	2.059,31
10.3.7	86932	SINAPI	similares VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	UN	6,00	544,15	691,23	4.147,38
			PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		5,55		32.7,22	,
10.3.8	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	4,00	796,42	1.011,69	4.046,76
			FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E					
			INSTALAÇÃO AF 04/2020					
10.3.9	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTAI ACÃO AE 01/2020	UN	1,00	421,65	535,62	535,62
10.3.10	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE,	UN	1,00	600,94	763,37	763,37
			INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 0.1/2/20.					
10.3.11	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	124,19	157,76	157,76
10.3.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO	UN	12,00	78,35	99,53	1.194,36
10.3.13	2024	ORSE	FIXACÃO, AF 01/2020 CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES	UN	1,00	476,97	605,89	605,89
10.3.14	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	12,00	76,59	97,29	1.167,48
10.3.15	95542	SINAPI	AF 01/2020 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO	UN	12,00	61,82	78,53	942,36
10.3.16	C4000	SEINFRA	FIXACÃO. AF 01/2020 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	un	12,00	71,56	90,90	1.090,80
					12,00			
10.3.17	486	Próprio	CUBA RETANGULAR DE SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA EM BANCADA DE GRANITO BRANCO CEARA COM ESPAÇO PARA FIXAÇÃO DE TORNEIRA. SIFÃO ARTICULADO PARA LAVATÓRIO, CROMADO. TORNEIRA TEMPORIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	1.443,68	1.833,91	20.173,01
10.4			CISTERNAS					
10.4.1			CISTERNA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS					
10.4.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	m³	104,47	78,09	99,20	10.363,42
10.4.1.2	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	46,64	29,10	36,97	1.724,28
10.4.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	m²	46,64	35,30	44,84	2.091,34
	00010	0	COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017		.0,0 .	00,00	,.	2.001,01
10.4.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	m³	14,70	621,50	789,49	11.605,50
10.4.1.5	103670	SINAPI	BETONEIRA 400 I AF .05/2021 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	m³	14,70	234,41	297,77	4.377,22
10.4.1.6	98557	SINAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	m²	91,72	45,86	58,26	5.343,61
10.4.1.7		Próprio	DEMÃOS AF 06/2018 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	2,00	39,15	49,73	99,46
10.4.1.8		SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	183,43	95,30	121,06	22.206,04
10.4.1.9	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	368,00	16,06	20,40	7.507,20
10.4.1.10	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	588,00	17,01	21,61	12.706,68
10.4.2			CISTERNA DE ÁGUA FRIA					
10.4.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	113,08	78,09	99,20	11.217,54
10.4.2.2	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	64,62	29,10	36,97	2.389,00
10.4.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	64,62	35,30	44,84	2.897,56
10.4.2.4	08557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	m²	107,32	45,86	58,26	6.252,46
. 5. 7. 2. 7	30331	- 1 T U I	DEMÃOS AF 06/2018		101,52	43,00	30,20	0.202,40



DIES 27.50% DIESTRENADO 16.29% 16.29% DIESTRENADO 16.29% 16.29% 16.29% 16.29% 16.29% 16.29% DIESTRENADO 16.29% 16.29	OBRA:		O o no n a quo	do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
DEF 27.59%):	Rua Maria d	o Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	ırdim Itália, It	ainópolis-Pl			
MINISTRA	CLIENTE:			Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura					
STATE Comparison Comparis	BDI:								
MAY ADD REQUISITION TO CODIGO BRIDGO Descrição Desc		NCIADO:		00/0000 00M PEOCHEDA 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
Coding Banco Descrição			SINAPI/PI -	02/2023 COM DESONERAÇAO, ORSE - 11/2022					
18		ro.	27/03/2023						
1946 SINAP CONCRETO FOR *2 PURPLE, TRACO 12.3.27 (FUM MASSAS SECA DE CONCRETO FOR *2 PURPLE, TRACO *4.4 14,000	tem		Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Tota
10.4.2.6 10.5870 SINAPP TAMPO ACCOUNTED ON ASSESS ADDITIONAL CONTROL OF ANIANDO RECORDS ASSESS ADDITIONAL CONTROL OF ANIANDO RECORDS ASSESS A	10.4.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	m³	17,74	621,50		14.005,5
CONSISTED BILD SETSTUTIRAS, P. GUZIOZZ	10.426	102670	CINADI	BETONEIRA 400 L AF 05/2021	m3	17.74	224.44	207.77	E 202 /
10.4.2.8 96544 SINAPI S				CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022					99,4
10.4.2.0 6543 SINAP AMAZING MARCON RESIDENT PROPERTY OF THE RESIDENCY									9.078,0
10.4.2.10 96931 SINAPT	10.4.2.9			50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017		•			15.343,1
10.5.1 99059 SINAPI LOCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARTITO DE TÁBULAS M 38.40 44.89 57.02 2.071	10.4.2.10	96531	SINAPI	60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE	m²				25.984,3
10.5.1 99099 SINAPI	10.5			AF 06/2017					
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF 1,00018		00050	CINADI			20.40	44.00	57.00	0.075.6
PARA CÓLOCAGO DE FÓRMASI AF 08/2017	10.5.1	99059	SINAPI	CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	IVI	36,40	44,89	57,02	2.075,5
REAL INCLUSINE LANGAMENTO AF 0507207 COMPOSIÇÃO PARAMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COMPOSIÇÃO PARAMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COMPOSIÇÃO PARAMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO RANGO. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 10,00 34,27 43,53 43,50	10.5.2			PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017		•			765,2
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HÁBITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ROLADA), FOR 25 MPA AF JITU022				REAL. INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021					1.855,0
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM A F_07/2016	10.5.4	104486	SINAPI	CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR	m³	2,50	3.174,24	4.032,24	10.080,6
MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LALE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 20M. APLICAÇÃO DE LICAÇÃO DE SECAÇÃO ESPESSURA 20M. APLICAÇÃO DE LICAÇÃO DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA A EN LICAÇÃO LICAÇÃO DE MINIMA DE MALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m² 85,16 4.07 5,17 440 4.07	10.5.5	95241	SINAPI		m²	10,00	34,27	43,53	435,3
10.5.7 10.3332 SINAPI	10.5.6	87620	SINAPI	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	m²	10,00	31,66	40,22	402,2
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. A_06/2014	10.5.7	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	m²	42,58	100,56	127,74	5.439,1
TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EN FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	10.5.8	87879	SINAPI	INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	m²	85,16	4,07	5,17	440,2
AF 06/2014 88416 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM m² 139,32 13,66 17,35 2,417 2,	10.5.9	87529	SINAPI	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE	m²	85,16	34,32	43,60	3.712,9
10.5.11 88416 SINAPI	10.5.10	88485	SINAPI		m²	139,20	2,29	2,91	405,0
10.5.12 100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO POSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020 P 9,50 42,00 53,35 506 10.5.14 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ABMADO. AF. 01/2020 P 10.5.15 101161 SINAPI ALVENARÍA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 0.5/2020 10.5.16 94807 SINAPI PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 10.5.16 102113 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A W	10.5.11	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS	m²	139,32	13,66	17,35	2.417,2
10.5.13 100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALGUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO POSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P 10.5.14 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016. 10.5.15	10.5.12	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA	m²	9,50	9,26	11,76	111,
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃIO ARMADO AF 07/2016 10.5.15 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020 10.5.16 94807 SINAPI PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019 10.5.17 102113 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8.4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2020 10.5.18 7826 ORSE Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, monofásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora 10.5.19 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 10.5.20 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICO, E=3MM. CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICO, E=3MM.	10.5.13	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO	m²	9,50	42,00	53,35	506,8
10.5.15 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m² 2,00 183,96 233,68 467 (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/20/20 UN 2,00 531,37 675,00 1.35	10.5.14	94991	SINAPI	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO	m³	1,66	672,12	853,79	1.417,2
1.350 1.35	10.5.15	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	m²	2,00	183,96	233,68	467,3
8.4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ÁF 12/2020 Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, monofásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora 1,00 3.036,60 3.857,39 3.857 10.5.19	10.5.16	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM,	UN	2,00	531,37	675,00	1.350,0
10.5.18 7826 ORSE Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, monofásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora 1,00 3.036,60 3.857,39 3.857 10.5.19 10.1964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 10.5.20 98546 SINAPI MPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. m² 25,08 127,44 161,89 4.060 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.5.17	102113	SINAPI		UN	2,00	1.627,31	2.067,17	4.134,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 10.5.20 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	10.5.18	7826	ORSE	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, monofásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de	un	1,00	3.036,60	3.857,39	3.857,3
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	10.5.19	101964	SINAPI	ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL	m²	25,08	173,37	220,23	5.523,3
	10.5.20	98546	SINAPI	CAMADA, INCLUSÍVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	m²	25,08	127,44	161,89	4.060,2



11.2.10

11.2.11

7925 ORSE

7926 ORSE

OPDA:		Construe# -	Orçamento Sintético					
OBRA:	0.		do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI	andina Itália	Itainénalia DI			
endereç Cliente:	U:		lo Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	ardım italia,	itainopolis-Pi			
BDI:		27,03%	Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura					
	ENCIADO:	16,32%						
FONTE:	LITOIADO.		02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO			OZIZOZO GOM BEGGMENTĄNO, GNOE TIZOZZ					
ORÇAMEN	ITO:	27/03/2023						
ltem	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Tota
11.1			QUADROS, DISJUNTORES E DISPOSITIVOS				COIII BDI	
11.1.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	3,00	11,67	14,82	44,4
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					
11.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	12,17	15,46	92,7
11.1.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	UN	23,00	13,23	16,81	386,6
11.1.4	02656	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	15,00	13,23	16,81	252,1
11.1.4	93030	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	15,00	13,23	10,01	232,1
11.1.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	UN	1,00	14,48	18,39	18,3
11.1.6	93671	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	UN	6,00	80,73	102,55	615,3
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					
11.1.7	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	UN	2,00	86,43	109,79	219,5
11.1.8	93673	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	UN	2,00	93,89	119,27	238,5
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					
11.1.9	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	2,00	153,29	194,72	389,4
11.1.10	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A -	un	2,00	153,29	194,72	389,4
11.1.11	101895	CINIADI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE	UN	2,00	424,40	539,12	1.078,2
11.1.11	101095	SINAPI	125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	424,40	559,12	1.070,2
11.1.12	9934	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, PADRÃO DIN (EUROPEU	un	1,00	204,11	259,28	259,2
11.1.13	0041	ORSE	- LINHA BRANCA). 10KA Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	24,00	109,93	139,64	3.351,3
11.1.14	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	8,00	166,73	211,80	1.694,4
11.1.15	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	694,74	882,53	4.412,6
11.1.16	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	799,36	1.015,43	1.015,4
11.1.17	12233	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	3.254,03	4.133,59	4.133,5
11.1.18	39609	SINAPI	NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	un	1,00	83.937,90	106.626,31	106.626,3
11.2			CABOS					
	0.100	CINIADI			40.000.00			04.000
11.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	13.000,00	3,71	4,71	61.230,0
11.2.2	91928	SINAPI	CABÓ DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	1.100,00	5,75	7,30	8.030,0
11.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	750,00	8,05	10,23	7.672,5
11.2.4	92982	SINAPI	AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	362,00	15,42	19,59	7.091,5
11.2.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	1.030,00	8,71	11,06	11.391,8
11.2.5	91933	SINAPI	AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	510,00	13,93	17,70	9.027,0
11.2.6	101562	SINAPI	AF. 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -	М	490,00	23,39	29,71	14.557,9
11.2.7	101563	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	М	539,00	33,04	41,97	22.621,8
11.2.8	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	М	264,00	48,84	62,04	16.378,5
11.2.9	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	М	1.250,00	68,30	86,76	108.450,0

Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação

Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação

10,00

10,00

un

un

2,54

2,67

3,23

3,39

32,30

33,90



			Orçamento Sintético					
OBRA:		Construção	do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇ	O:		lo Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	rdim Itália,	Itainópolis-PI			
CLIENTE:			Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura					
BDI:		27,03%						
	ENCIADO:	16,32%	00/0000 00M PE00MEDA 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
FONTE:		SINAPI/PI -	02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO ORÇAMEN	ITO:	27/03/2023						
ltem	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
11.2.12	7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,00	3,01	3,82	7,64
11.2.13	7922	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	4,01	5,09	50,90
11.2.14	7928	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	4,53	5,75	57,50
11.2.15	7923	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	8,00	6,72	8,54	68,32
11.2.16	7929	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	8,33	10,58	105,80
11.3			ELETRODUTOS, CALHAS E ACESSÓRIOS					
11.3.1	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	32,00	9,10	11,56	369,92
			TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015			3,10	11,50	000,02
11.3.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	2.600,00	10,75	13,66	35.516,00
11.3.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	150,00	14,44	18,34	2.751,00
11.3.3	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	М	55,00	18,08	22,97	1.263,35
11.3.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	М	90,00	24,81	31,52	2.836,80
11.3.5	93012	SINAPI	F INSTAI ACÃO AF 12/2021 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	М	606,00	65,20	82,82	50.188,92
11.3.6	12472	ORSE	F INSTAL ACÃO AF 12/2021 Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,150 x 150 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	50,00	329,17	418,14	20.907,00
11.3.7	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	278,00	5,38	6,83	1.898,74
11.3.8	91876	SINAPI	INISTAL ACÃO AF 12/20/15. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	19,00	7,10	9,02	171,38
11.3.9	91877	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF 12/2015. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	5,00	9,43	11,98	59,90
11010	00040	OINIADI	INSTALAÇÃO AF 12/2015		0.00	10.00	45.57	10.71
11.3.10	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	12,26	15,57	46,71
11.3.11	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	UN	15,00	15,06	19,13	286,95
11.3.12	93017	SINAPI	F INSTAI ACÃO AF 12/2021 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	UN	100,00	41,93	53,26	5.326,00
11.4			F INSTALAÇÃO AF 12/2021 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS					
11.4.1	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,12	38,26	76,52
11.4.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	24,45	31,06	1.087,10
11.4.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	38,82	49,31	246,55
11.4.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	53,17	67,54	135,08
11.4.5	9545	ORSE	Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v	un	6,00	46,94	59,63	357,78
11.4.6	92008	SINAPI	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	274,00	41,71	52,98	14.516,52
		01117.5	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					
11.4.7		SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	36,40	46,24	92,48
11.4.8	780	ORSE	TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	15,00	140,91	179,00	2.685,00
11.4.9	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	8,00	67,72	86,02	688,16
11.5			LUMINÁRIAS					
11.5.1	980	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA LÂMPADA EM TUBO LED 2 X	UND	156,00	237,79	302,06	47.121,36
11.5.2	0,91	Próprio	ZU W. COMPLETA, INCLUSIVE LAMPADAS LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA LÂMPADA TURO LED 20 W	UND	15 00	77 28	98 17	1.472,55
11.5.2	981	Próprio	20 W. COMPLETA. INCLUSIVE LÂMPADAS LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 20 W, COMPLETA. INCLUSIVE LÂMPADA	UND	15,00	77,28	98,17	1.4



PROJETOS & CO								
			Orçamento Sintético					
OBRA:			Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇ	0:		Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja sistica do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura	ardim Itália	a, Itainópolis-PI			
BDI:		27,03%	istiça do Estado do Fladi - Superintendencia de Engermana e Arquitetura					
BDI DIFER	ENCIADO:	16,32%						
FONTE:		SINAPI/PI - 02	2/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO		27/03/2023						
ORÇAMEN	то:							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
11.5.3	982	Próprio	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 15 W EM ALUMINIO ESCOVADO, LINHA DECORATTA, MAGILUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA	UND	30,00	121,71	154,61	4.638,30
11.5.4	12807	ORSE	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,	UND	3,00	95,57	121,40	364,20
11.5.5	9629	ORSE	AUTOVOLT. MARCA G-LIGHT OU SIMILAR Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado,	un	14,00	221,78	281,73	3.944.22
			difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar		,		, ,	,
11.5.6	10362	ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, 3,00M, INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED 100W	und	17,00	2.103,09	2.671,56	45.416,52
11.6			CAIXAS DE PASSAGEM					
11.6.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	330,00	8,62	10,95	3.613.50
			PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015		·		·	
11.6.3	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	366,00	11,38	14,46	5.292,36
11.6.4	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	10,00	247,30	314,15	3.141,50
11.6.5	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	33,00	157,66	200,28	6.609,24
11.7			SUBESTAÇÃO					
11.7.1	101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 -	un	2,00	14,13	17,95	35,90
11.7.2	42420	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =	len	2,00	21,33	27,10	54,20
			2.11 MM (0.026 KG/M)	kg				
11.7.3	379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM. DIAMETRO DO FURO= 18 MM	un	20,00	1,57	1,99	39,80
11.7.4	961	ORSE	BRAÇO TIPO C 15KV	UND	1,00	246,14	312,67	312,67
11.7.5	96977	ORSE	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -	М	6,00	55,59	70,62	423,72
11.7.6	92990	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	М	36,00	70,66	89,76	3.231,36
11.7.7	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	М	12,00	33,04	41,97	503,64
11.7.8	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTLCHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	15,42	19,59	117,54
11.7.9	9508	ORSE	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO EM XLPE, 15KV 50MM²	М	150,00	61,03	77,53	11.629,50
11.7.10	3923	ORSE	CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (TENSOR)	М	45,00	40,23	51,10	2.299,50
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
11.7.11	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020	UNID	5,00	37,64	47,81	239,05
11.7.12	11381	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO INDIRETA PARA TRANSFORMADORES DE ATÉ 225 KVA	UND	1,00	2.334,99	2.966,14	2.966,14
11.7.13	3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	un	4,00	35,50	45,10	180,40
11.7.14	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	6,00	80,74	102,56	615,36
11.7.15		ORSE	INSTALAÇÃO. AF 12/2017 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev	un	6,00	6,10	7,75	46,50
			02 (10/2021)					
11.7.16		Próprio	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M	М	0,90	86,91	110,40	99,36
11.7.17	12617	ORSE	CURVA PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, DIÂM = 2 1/2"	un	6,00	84,17	106,92	641,52
11.7.18	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO FINSTALAÇÃO AF 12/2021	М	6,00	65,20	82,82	496,92
11.7.19	12060	Próprio	EIELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (65MM) -	m	6,00	118,83	150,95	905,70
11.7.20	92688	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),	М	6,00	38,93	49,45	296,70
11.7.21	0690	ORSE	APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA	UN	1,00	969,07	1.231,01	1.231,01
			10 KA					
11.7.22		SINAPI	EXTINTOR DE INCÉNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_P	UN	1,00	618,83	786,10	786,10
11.7.23	101549		GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTAI ACÃO AF 07/2020	UND	6,00	18,54	23,55	141,30
11.7.24	101547	SINAPI	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UND	6,00	40,68	51,68	310,08
11.7.25	402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA	UND	3,00	13,12	16,67	50,01
11.7.26	12462	ORSE	21MM Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2"	un	6,00	21,83	27,73	166,38



	IA - MEIO AMBENTE							
OBRA:		Construção d	Orçamento Sintético o Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇ	D:		Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	ardim Itália	. Itainópolis-PI			
CLIENTE:	-		ustiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura		,			
BDI:		27,03%						
BDI DIFERI	ENCIADO:	16,32%	7					
FONTE: DATA DO ORÇAMEN	то:	27/03/2023	2/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
ltem	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
11.7.27	2862	ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm	un	3,00	181,00	229,92	689,76
11.7.28		SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	un	2,00	3,72	4,73	9,46
11.7.29	41204	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UND	1,00	2.001,76	2.542,84	2.542,84
11.7.30	100583	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	UND	1,00	529,58	672,73	672,73
11.7.31	12876	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 12KV/10KA	un	6,00	301,98	383,61	2.301,66
11.7.32	4136	ORSE	Manilha sapatilha preformada, fornecimento	un	6,00	21,00	26,68	160,08
11.7.33	102110	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2020	UN	2,00	170,87	217,06	434,12
11.7.34	102105		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	25.297,96	32.136,00	32.136,00
11.7.35		SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12.5 A 15 MM	un	3,00	13,18	16,74	50,22
11.7.36		SINAPI	PARAFUSO MAQUINA 16 X 300MM	UND	2,00	19,97	25,37	50,74
11.7.37		SINAPI	PARAFUSO MAQUINA 16 X 400MM	UND	2,00	30,97	39,34	78,68
11.7.38		ORSE	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	6,00	411,98	523,34	3.140,04
11.7.39		ORSE	Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp. = 500mm	un	6,00	18,90	24,01	144,06
11.7.40		SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA	Un M	2,00	13,55	17,21	34,42 46,80
11.7.42		ORSE	TENSAO) Fornecimento de manilha 90 graus	un	1,00	13,00	16,51	16,51
11.7.43		SINAPI	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR	un	3,00	71,97	91,42	274,26
11.7.44		SINAPI	PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2. DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 PARAFUSO MAQUINA 16 X 250MM COM PORCA	UND	4,00	17,38	22,08	88,32
11.7.45	11790	SINAPI	PARAFUSO MAQUINA 16 X 450MM COM PORCA	UND	8,00	35,13	44,63	357,04
11.7.46	441	SINAPI	PARAFUSO MAQUINA 16 X 150MM COM PORCA	UND	4,00	13,05	16,58	66,32
11.8			GERADOR					
11.8.1	39585	SINAPI	GRUPO GERADOR CABINADO 110 KVA, 380/220 V, 60 HZ, COM QUADRO	UND	1,00	151.970,35	176.771,91	176.771,91
11.8.2	C3661	SEINFRA	AUTOMÁTICO - BDI = 16,32% INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR CABINADO 110 KVA, 380/220 V, 60 HZ, COM QUADRO AUTOMÁTICO	UND	1,00	2.726,40	3.463,35	3.463,35
			CON QUALITO ACTOMATICO					
12			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					5.550,88
12.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	27,90	35,44	283,52
12.2	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	188,06	238,89	1.672,23
12.3	12888	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO	Un	7,00	16,47	20,92	146,44
12.4	11853	ORSE	"EXTINTOR DE INCÊNDIO" Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,	Un	7,00	40,71	51,71	361,97
			retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)					
12.5	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	10,00	23,61	29,99	299,90
12.6	993	Próprio	BOTÃO DE PANICO PARA BANHEIRO PNE/PCD	UND	6,00	365,64	464,47	2.786,82
13			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					68.068,26
13.1			TUBOS					
13.1.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	М	612,00	28,30	35,95	22.001,40
13.1.2	89576	SINAPI	AF 12/2014 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	М	120,00	22,87	29,05	3.486,00



			Orçamento Sintético					
OBRA:		Construção d	lo Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇ	O:		Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	rdim Itália	, Itainópolis-PI			
CLIENTE:			ustiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura					
BDI:	ENCIADO:	27,03% 16,32%						
FONTE:	ENCIADO.		2/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO								
ORÇAMEN	ITO:	27/03/2023						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
13.2			CONEXÕES					
13.2.1	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	50,00	28,56	36,28	1.814,00
13.2.2	89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	20,00	39,32	49,95	999,00
13.2.3	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	10,00	32,84	41,72	417,20
13.2.4	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	50,00	38,35	48,72	2.436,00
13.2.5	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	10,00	33,74	42,86	428,60
13.2.6	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS	М	45,00	10,62	13,49	607,05
13.2.7	4283	ORSE	MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 RALO ESFÉRICO FLEXISÍVEL TIPO ABACAXI, ANTIENTUPIMENTO 100MM	UN	15,00	43,51	55,27	829,05
13.2.8	97898	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-	UN	23,00	783,39	995,14	22.888,22
13.2.9		SINAPI	MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.5 M. AF 12/2020 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	m³	15,00	67,72	86,02	1.290,30
			1.30 M. AF 02/2021					
13.2.10	7753	ORSE	Tampa em chapa metálica de 1/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo - Rev. 01	m²	14,72	414,34	526,34	7.747,72
13.2.11		SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGLIAS PLUVIAIS AF 06/2022	UN	10,00	29,45	37,41	374,10
13.2.12	89582	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGIJAS PI UVIAIS AF 06/2022	UN	10,00	29,85	37,92	379,20
13.2.13	9752	ORSE	RALO HEMISFÉRICO FLEXÍVEL TIPO ABACAXI, ANTIENTUPIMENTO 75MM	UN	9,00	37,39	47,50	427,50
13.2.15	8229	ORSE	Grelha de ferro, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16"	m	5,32	287,50	365,21	1.942,92
44			INOTAL AGGEO DE OLIMATIZAÇÃO					202 045 20
14			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					323.945,32
14.1			TUBOS					
14.1.1	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	270,00	26,92	34,20	9.234,00
14.1.2	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	М	210,00	32,17	40,87	8.582,70
14.1.3	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR AF 11/2021	М	260,00	53,49	67,95	17.667,00
14.1.4	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR AF, 11/2021	М	120,00	66,01	83,85	10.062,00
14.1.5		SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR AF 11/2021	М	50,00	79,75	101,31	5.065,50
14.1.6	C4780	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	М	120,00	84,66	107,54	12.904,80
14.2			CONEXÕES					
14.2.1	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	31,00	7,99	10,15	314,65
14.2.2	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	56,00	14,75	18,74	1.049,44
14.2.3	89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	48,00	12,76	16,21	778,08
14.2.4 14.3	11413	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS	М	400,00	16,38	20,81	8.324,00
		OINTA D:		1.15		0.6====	00:01	
14.3.1		SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BDI = 16,32%	UN	6,00	2.277,50	2.649,19	15.895,14
14.3.2		SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BDI = 16,32%	UN	12,00	2.529,55	2.942,37	35.308,44
14.3.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BDI = 16,32%	UN	2,00	3.679,38	4.279,85	8.559,70



			Orçamento Sintético					
OBRA:		Construção o	do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇ	0:		o Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	ırdim Itália,	Itainópolis-PI			
CLIENTE:			Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura					
BDI:	ENCIADO:	27,03% 16,32%						
FONTE:	ENCIADO.		02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO	ITO:	27/03/2023	222200000002000000000000000000000000000					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Tota
14.3.4	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BDI = 16,32%	UN	4,00	5.021,05	5.840,49	23.361,96
14.3.5	103261	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BDI = 16,32%	UN	4,00	11.767,17	13.687,57	54.750,28
14.3.6	103263	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BDI = 16,32%	UN	1,00	16.309,67	18.971,41	18.971,4
14.3.7	103276	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BDI = 16,32%	UN	6,00	13.341,96	15.519,37	93.116,22
15			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV					320.481,83
	00007	SINAPI			10.500.00	44.05	44.00	150.045.00
15.1			CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	М	10.500,00	11,25	14,29	
15.2		SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	71,00	8,62	10,95	777,45
15.3	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	11,83	15,03	45,09
15.4	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	190,00	14,44	18,34	3.484,60
15.5	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	М	120,00	18,08	22,97	2.756,40
15.6	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	800,00	10,75	13,66	10.928,00
15.7	91877	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	24,00	9,43	11,98	287,52
15.8	91875	SINAPI	INSTAI AÇÃO AF 12/2015 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	114,00	5,38	6,83	778,62
15.9	91876	SINAPI	INSTAI ACÂO AF 12/2015 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	32,00	7,10	9,02	288,64
15.10	11234	ORSE	INSTAI ACÂO AF 12/2015 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	UN	74,00	108,96	138,41	10.242,34
	12397	ORSE	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45	UN	5,00	63,20	80,28	401,40
15.11	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E	UN	6,00	3.531,64	4.486,24	26.917,44
15.12	10305	ORSE	INSTALAÇÃO. AF 11/2019 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 36U X 670MM	UN	1,00	2.015,10	2.559,78	2.559,78
15.13	12791	Próprio	SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ 45 100/1000 MBPS E 4 PORTAS	un	6,00	6.325,98	8.035,89	48.215,34
15.14	10268	ORSE	SFP 100/1000. HP 1920S-48 JL382A OU SIMILAR EQUIVALENTE PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E	un	71,00	53,19	67,57	4.797,47
15.15		ORSE	INSTALAÇÃO PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E	un	71,00	41,41	52,60	3.734,60
			INSTALAÇÃO					
15.16		ORSE	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	3,00	21,15	26,87	80,61
15.17 15.18		ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03	m un	130,00	106,79 816,54	135,66	17.635,80 2.074,50
			SAIDAS 110V AC					
15.19		Próprio	CÂMERA DE VÍDEO IP TIPO BULLET FULL HD 1080P, IP67 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	un	30,00	423,87	538,44	16.153,20
15.20	91936	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6	un	30,00	8,60	10,92	327,60
15.21	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0 4X0 4X0 4 M AF 12/2020	UN	6,00	247,30	314,15	1.884,90
15.22	310	Próprio	INTERNAS: 1) 4XII 4XII 4 M. AF. 17/21/21/1 NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUI HD 4 TB PARA CFTV	UN	2,00	4.002,78	5.084,73	10.169,46
15.23	100563	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALOS, EMPLACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,	UN	1,00	500,73	636,08	636,08
15.24	11420	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES	UND	10,00	16,82	21,37	213,70
15.25	8362	ORSE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS	UND	6,00	23,00	29,22	175,32
			FECHADO DE CORPO DE ACO SAE 1020. PROF.= 40MM.					
15.26		ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada	UND	2,00	162,20	206,04	412,08
15.27	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	2,00	270,46	343,57	687,14
15.28	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS:	un	1,00	535,34	680,04	680,04



ENGERHARA - ANQUITETE	RA MILO AMBESTE							
OPPA:		Construção	Orçamento Sintético					
ENDEREÇO:			do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI o Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	rdim Itália I	tainópolis-Pl			
CLIENTE:			Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura	iranii itana, i	таптороно т т			-
BDI:		27,03%						
BDI DIFER FONTE:	ENCIADO:	16,32%	02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO		SINAFI/FI -	02/2023 COM DESCRETAÇÃO, ORSE - 11/2022					
ORÇAMEN	TO:	27/03/2023						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
15.29	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES	un	1,00	361,89	459,71	459,71
15.30	98268	SINAPI	INTERNAS: 0.40 X 0.60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020 CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	М	100,00	20,72	26,32	2.632,00
16			INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO					49.093,55
16.1	416	ORSE	Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)	m	360,00	10,02	12,73	4.582,80
16.2	01964	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	M	42,00	14,44	18,34	770,28
			TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015					
16.3	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	90,00	9,10	11,56	1.040,40
16.4	91	Próprio	TOMADA XLR PARA MICROFONE, PARA PISO, COM PLACA E CAIXA	UN	6,00	47,28	60,06	360,36
16.5	10243	ORSE	CONECTOR XLR MACHO	UN	6,00	15,00	19,05	114,30
16.6	11752	ORSE	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	m	90,00	11,49	14,60	1.314,00
16.7	9047	ORSE	Caixa acustica quadrada em ABS, tela de aluminio microperfurada, pintura eletrostatica c/poliester, Woofer coaxial 6" c/carcaça de aluminio. potencia 100W	un	2,00	501,73	637,35	1.274,70
16.8	11527	ORSE	PEDESTAL GOOSENECK COM MICROFONE E TECLA PTT	UND	10,00	1.361,16	1.729,08	17.290,80
16.9	8681	ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	un	1,00	458,24	582,10	582,10
16.10		ORSE	MICROFONE DINAMICO TIPO CARDIOIDE	UND	4,00	280,00	355,68	1.422,72
			Mesa de som / Mixer 8 canais					
16.11		ORSE		un	4,00	892,43	1.133,65	4.534,60
16.12	8914	ORSE	PRÉ-AMPLIFICADOR GONGO PGH-3000 AMBIENCE LINE HAYONIK OU SIMIL AR	un	3,00	477,73	606,86	1.820,58
16.13	11523	ORSE	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	5.910,22	7.507,75	7.507,75
16.14	991	Próprio	CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 55 W	UND	8,00	340,98	433,15	3.465,20
16.15	992	Próprio	CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 30 WATS/ 70 VOLTS	PAR	4,00	592,96	753,24	3.012,96
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)					40.111,91
17.1	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	5,00	15,36	19,51	97,55
17.2	96973	SINAPI	AF 12/2015 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	М	317,70	56,99	72,39	22.998,30
17.3	96977	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -	М	189,92	55,59	70,62	13.412,15
17.4	96985	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	13,00	80,74	102,56	1.333,28
17.5		ORSE	INSTALAÇÃO. AF 12/2017 Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	un	18,00	27,55	35,00	630,00
17.6		SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	99,19	126,00	126,00
			INSTALAÇÃO, AF 12/2017					
17.7		SINAPI	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	165,21	209,87	209,87
17.8		SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	138,31	175,70	175,70
17.9	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	und	1,00	320,22	406,78	406,78
17.10	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	13,00	6,10	7,75	100,75
17.11	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020	UN	13,00	37,64	47,81	621,53
18			INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV					12.463,73
18.1	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS	M	25,00	5,35	6,80	170,00
18.2		SINAPI	MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	60,00	9,10	11,56	693,60
			TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO. AF 12/2015					
18.3		SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	18,00	14,44	18,34	330,12
18.3	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	40,00	10,75	13,66	546,40



PROJETOS & CC	RA - MEIO AMBES-TE							
ODDA:		Canatuuaãa	Orçamento Sintético					
OBRA: ENDEREÇ		,	do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI o Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteamento Ja	rdim Itália I	tainánalis DI			
CLIENTE:	U:		o Socorro Moura, esquina com rua João Amancio de Oliveira s/n, loteamento Ja Iustiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura	irdim italia, i	tainopolis-Pi			
BDI:		27,03%	dustiça do Estado do Fladi - Superintendencia de Engermana e Arquitetura					
BDI DIFER		16,32%						
FONTE:		SINAPI/PI - 0	02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO		27/03/2023						
ORÇAMEN	TO:	2170072020						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
18.4	91874	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	11,00	4,06	5,16	56,76
18.5	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	5,00	7,10	9,02	45,10
18.5	91875	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	13,00	5,38	6,83	88,79
18.6	91887	SINAPI	INSTAI ACÃO AF 12/2015 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	4,00	7,50	9,53	38,12
18.7	91893	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	3,00	12,21	15,51	46,53
18.8	91928	SINAPI	INSTALAÇÃO AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	М	18,00	5,75	7,30	131,40
18.9	96985	SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 19/2015 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	un	1,00	80,74	102,56	102,56
18.10	91940	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	12,71	16,15	96,90
18.11	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	UN	1,00	157,66	200,28	200,28
18.12	12657	ORSE	TOMADA PARA ANTENA DE TV, COMPLETA	un	6,00	26,79	34,03	204,18
18.13	98300	SINAPI	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	210,00	5,64	7,16	1.503,60
18.14	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ANTENA 40X40X12MM EM CHAPA	UND	1,00	218,73	277,85	277,85
18.15	279	Próprio	METÁLICA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ANTENA PARABÓLICA COM CAPTADOR DE SINAIS E MODULADOR DE	UND	1,00	989,99	1.257,58	1.257,58
18.16	280	Próprio	ÁUDIO/VIDEO DIVISOR DE SINAL DE ANTENA DE TV COM 4 SAÍDAS	UND	2,00	74,39	94,50	189,00
18.17	9218	ORSE	MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR	UN	2,00	2.552,53	3.242,48	6.484,96
19			SISTEMA FOTOVOLTAICO					285.605,97
19.1	1919	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 58,88KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTECÃO	UN	1,00	224.833,48	285.605,97	285.605,97
20			DIVERSOS					311.851,46
20.1	102046	CINIADI	DI ANTIO DE CRAMA ESMEDAL DA EM DI ACAS, AE 05/0049	m2	094.39	20.54	26.00	25 670 97
20.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	984,28	20,54	26,09	25.679,87
20.2		ORSE	PEITORIL EM GRANITO BRANCO CEARÁ, LARGURA DE 22CM, ESP=2CM	М	75,40	159,30	202,36	15.257,94
20.3	12432	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação	un	42,00	92,32	117,27	4.925,34
20.4	9301	ORSE	Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do Parque dos Cajueiros	un	1,00	11.855,81	15.060,44	15.060,44
20.5	12627	ORSE	Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2")	un	3,00	643,86	817,90	2.453,70
20.6		ORSE Dráprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	un	1,00	1.814,07	2.304,41	2.304,41
20.7	74194/001	Próprio	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS FORRO EM DRYWALL. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE	M m²	7,97 784,54	369,90 70,91	469,88 90,08	3.744,94 70.671,36
			ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 P					
20.9		Próprio	BANCO DE CELA EM CONCRETO	M m²	4,64	239,66	304,44	1.412,60
20.10		ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	5,06	555,74	705,96	3.572,16
20.11		SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 M. AF 05/2018	UN	14,00	121,98	154,95	2.169,30
20.12		ORSE	Planta - Abacaxi Ornamental h=1,00m, fornecimento e plantio	un	195,00	22,31	28,34	5.526,30
20.13	7967	ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	48,40	738,86	938,57	45.426,79
20.14	273	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR	UND	2,00	24.279,69	30.842,49	61.684,98
20.15		Próprio	DETECTOR DE METAIS PORTAL DE ALTA SENSIBILIDADE, 8 ZONAS	UND	2,00	12.409,67	15.764,00	31.528,00
	28/	Próprio	BASE PARA CONDENSADORAS EM CONCRETO FCK = 15MPA, PREPARO	m³	2,64	907,58	1.152,90	3.043,66
20.16	204	·	MANUAL COM FORMA					



			Orçamento Sintético					
OBRA:		Construção	do Novo Fórum da Comarca de Itainópolis - PI					
ENDEREÇ	0:	Rua Maria d	lo Socorro Moura, esquina com rua João Amâncio de Oliveira s/n, loteame	nto Jardim Itália,	Itainópolis-PI			
CLIENTE:		Tribunal de	Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura	a				
BDI:		27,03%						
BDI DIFERENCIADO:		16,32%						
FONTE:		SINAPI/PI -	02/2023 COM DESONERAÇÃO, ORSE - 11/2022					
DATA DO ORÇAMENTO:		27/03/2023						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
20.18	12043	ORSE	LETREIRO H = 20 CM - "FORUM DA COMARCA DE ITAINÓPOLIS"	UN	27,00	94,88	120,53	3.254,31
20.19	12042	ORSE	LETREIRO H = 15 CM	UN	50,00	73,32	93,14	4.657,00
20.20	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	UN	18,00	113,18	143,77	2.587,86
20.21	9537	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	897,22	3,27	4,15	3.723,46
20.22	31	Próprio	As Built	m²	897,22	2,04	2,59	2.323,80

 Total sem BDI
 5.899.717,53

 Total do BDI
 1.555.372,07

 Total Geral
 7.455.089,60